

Made by : Ing. Supak
Date : 11.10.2005
revision : 0

VAM **Anlagentechnik und Montagen**
01 - 5 - 6801 - 01 KOSICE AIR LIQUIDE TANKFARM - AS BUILT
Line Number : Tank B73002 AA10C1

	Weight (kg)
pipe mat.:	14,23
con. valves	-
man. valves:	7,70
pr. supports:	-
sek. supports	-
summe:	21,93

AS BUILT

Stückliste 03 TANK B73002 AA10C1 Revision:

Teilenummer	NW1	NW2	Teilebezeichnung	Einzelgew.	Menge	EP-Lieferung	EP-Montage	gesamt	Stunden ges.
-------------	-----	-----	------------------	------------	-------	--------------	------------	--------	--------------

FEHLER diese Liste bitte nur mit Menu 1 sortiert nach BG - Leitung - Rokis verwenden

BLIND1	25	0	Blind flange 1.0038 DIN EN 1092-1 33,7	1,40 kg	1,00				
BLIND6	50	0	BLIND FLANGE 1.0038 DIN EN 1092-1 60,3	2,88 kg	1,00				
ELBOW8	25	2,6	Elbow 90°, type 3 1.0254 DIN 2605-1 33,7x2,6	0,12 kg	1,00				
FLANGE1	25	0	Welding neck flange 1.0038 DIN EN 1092-1	1,00 kg	1,00				
FLANGE1	50	0	Welding neck flange 1.0038 DIN EN 1092-1	3,00 kg	1,00				
GASKET2	25	2	Gasket Graphite w. CrNi-Inlay DIN EN 1514-1 70x2x35x		3,00				
GASKET5	15	2	Gasket Graphite w. CrNi-Inlay DIN EN 1514-1 50x2x22x		1,00				
GASKET5	50	2	Gasket Graphite w. CrNi-Inlay DIN EN 1514-1 107x2x61x		1,00				
HEXNUT1	12	0	Hexagon head nut A2-70 DIN EN ISO 4032	0,02 kg	4,00				
HEXNUT1	16	0	Hexagon head nut A2-70 DIN EN ISO 4032	0,03 kg	4,00				
PIPE15	15	1,5	PIPE, SEAMLESS 1.4541	0,51 kg	3,15				

Stückliste 03 TANK B73002 AA10C1 Revision:									
(Fortsetzung)									
Teilenummer	NW1	NW2	Teilebezeichnung	Einzelgew.	Menge	EP-Lieferung	EP-Montage	gesamt	Stunden ges.
FEHLER diese Liste bitte nur mit Menu 1 sortiert nach BG - Leitung - Rokls verwenden									
PIPE5	25	2,6	Pipe 1.0254 DIN EN ISO 1127 33,7x2,6	1,99 kg	1,50				
RED10	50	2,9	REDUCER, CONCENTRIC 1.0254 DIN 2616-1 60,3x2,9x33,7x2,6	0,24 kg	1,00				
SCREW4	12	0	Hexagon head screw A2-70 DIN EN ISO 4014 55	0,06 kg	4,00				
SCREW4A	16	0	Hexagon head screw A2-70 DIN EN ISO 4014 70	0,14 kg	4,00				
WASH1	13	0	Washer B A2-70		4,00				
WASH1	17	0	Washer B A2-70		4,00				
Summe: 03 TANK B73002 AA10C1				14,23 kg					

Liefersumme:	
Montagesumme:	
Gesamtsumme:	
Gesamt-Stunden:	
Gesamtgewicht:	14,23 kg
** Ende der Ausgabe	

Stückliste 03 TANK B73002 MAN VAL BY AL Revision:										
Teilenummer		NW1	NW2	Teilebezeichnung	Einzelgew.	Menge	EP-Lieferung	EP-Montage	gesamt	Stunden ges.

FEHLER diese Liste bitte nur mit Menu 1 sortiert nach BG - Leitung - Rokls verwenden

SVZ73007	15	0	SAFETY VALVE Z73007 by AL-AGS	1,20 kg	1,00				
VV73008	25	0	VALVE V73008 by AL-AGS	6,50 kg	1,00				
Summe: 03 TANK B73002 VALVES BY AL				7,70 kg					

Liefersumme:	
Montagesumme:	
Gesamtsumme:	
Gesamt-Stunden:	
Gesamtgewicht:	7,70 kg
** Ende der Ausgabe	

AS
B
T