

Stupeň / Level
Projekt pre realizáciu stavby
Construction Design

Dátum / Date
máj 2005

Kód / Code


3. Výkaz výmer (slovensky)
The bill of quantities (slovak)

792.87495.A

HS HSV s.r.o. KOŠICE
Technický úsek

Projekt pre realizáciu stavby spracovaný pod z. č. 3821.2.002
Construction design prepared under No. 3821.2.002

PROJEKT SKYDČENIA
VÝKONOVANIA



C								
B								
A	16.05.2005	Ing.Kobyl'anová	Ing.Berčová		Ing.Pavličko			
0								
Rev./ Rev.	Dátum / Date	Vypracoval Originator	Sign.	Kontroloval Checked	Sign.	Schválil Approved	Sign.	Pozn. / Note

Názov zákazky / Job :

KYSLÍKOVÝ APARÁT č. 9
AIR SEPARATION UNIT No. 9

HPK
engineering a.s.
Námcovej 30
042 18 KOŠICE, SLOVAKIA

UNIT 1 – COMPRESOR BUILDING
CONSTRUCTION DESIGN

Objekt / Unit :

Prev. celok / Unit : **SO 002 - KOMPRESOROVÁ STANICA**

Prev. súbor / Unit : **COMPRESOR STATION**

Profesia / Profession :
Prev. jednotka / P. Unit :

ZDRAVOTNOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA
SANITARY INSTALLATION

A

VÝKAZ VÝMER

Číslo a názov prevádzkového súboru (resp. ČPS): **SO 002 - KOMPRESOROVÁ STANICA**
ZÁKAZKA Č.: 792.87495.A
STAVBA: KYSLÍKOVÝ APARÁT č. 9

P.č.	Č. položky	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Hmotnosť	
						jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zemné práce				
			Výkop rýh				
			1,1 x 1,15 x 12,5 = 15,81				
			1,1 x 1,15 x 10,5 = 13,28				
			1,1 x 1,15 x 10,5 = 13,28				
			1,1 x 1,20 x 10,5 = 13,86				
			56,23	m ³	56,23		
			Paženie rýh				
			2 x (1,15 x 12,5) = 28,75				
			2 x (1,15 x 10,5) = 24,15				
			2 x (1,15 x 10,5) = 24,15				
			2 x (1,2 x 10,5) = 25,20				
			102,25	m ²	102,25		
			Odstránenie paženia	m ²	102,25		
			Spätný zásyp potrubia (vykopanou zeminou) so zhutnením	m ³	13,25		
			Z toho zásyp štrkodrvou pod komunikácie 0-22 z 1,1 x 33,9 x 1,15	m ³	42,88		
			Vodorovné premiestnenie výkopku	m ³	42,88		
			Potrubie				
			Potrubie PE				
			d75 <i>v zemi</i>	m	9,5 ✓		
			d110 <i>stupa</i>	m	14 ✓		
			d125 <i>v zemi</i>	m	34 ✓		
Vypracoval : Ing.Kobyľanová			Číslo revízie	0	A	B	C
			Dátum		16.05.2005		Strana 1

VÝKAZ VÝMER

Číslo a názov prevádzkového súboru (resp. ČPS): **SO 002 - KOMPRESOROVÁ STANICA**

ZÁKAZKA Č.: 792.87495.A

STAVBA: KYSLÍKOVÝ APARÁT č. 9

P.č.	Č. položky	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Hmotnosť	
						jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tvarovky PE				
			Kolená 45° - d 75	ks	3	✓	
			Kolená 45° - d 110	ks	10	✓	
			Kolená 45° - d 200	ks	4	✓	
						26m	
			redukcie			príruba	
			110/125	ks	4	✓	
			125/200	ks	4		
			odbočky 125/75	ks	1	✓	
			110/110	ks	1	✓	
			sedlová odb. PVC-U-ŠSO-K-300-DN200/45°	ks	4	✓	
						827-9	
			Lapač strešných splavenín z PP typ HL 600 d110	ks	5	✓	
			Podlahový vpust HL 72.1N DN75/110	ks	1	✓	
			Šupátko				
			Eko typ 203 DN80	ks	1	✓	
			Zemná súprava DN80	ks	1	✓	
			Lemový nákrúžok DN80	ks	2	✓	
			Točivá príruha DN80	ks	2	✓	
			Prírubové spoje	ks	2	✓	
			Príplatok za zriadenie kanalizačných prípojk d200	ks	4	✓	
			Skúška tesnosti	m	57,5	✓	
Vypracoval : Ing.Kobyľanová				Číslo revízie	0	A	B
				Dátum	16.05.2005	C	Strana
							2