

**Werkzeugnis / Abnahmeprüfzeugnis EN10204 /2.2**

Test report / Inspectioncertificate

/3.1.B

**RITAG**  
ArmaturenwerkZeugnis Nr.: 1206215-05  
Certificate No

03. MAI 2005

Besteller: Siekmann Econosto  
ClientBestell Nr.: 9007524OP  
Client order No.Datum: 19.04.05  
DateHersteller: RITAG Armaturenwerk  
ManufacturerAuftrags Nr. / Pos Nr.: 18  
Order No. / Pos No.Prüfgegenstand: 2 x  
Product tested SR 55.40 DN80 PN10-40 PTFELieferbedingungen:  
terms of delivery**Werkstoffprüfungen / Material testing**Zusammenstellung der Werkstoffnachweise gemäß AD-A4 Abs. 6.5.1  
List of material certificate acc. AD-A4 part 6.5.1

Benennung Name	Charge Charge	Werkstoff Material	Hersteller Manufacturer	RITAG Dok. Nr. RITAG Doc. No.
Gehäuse/body	492840	1.4571	EWK	14942
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--
--	--	--	--	--

**Bauprüfungen / Final testing**Prüfvorschrift DIN3230 Part 3  
Test specification  
DIN3230 Part 5  
DIN3230 Part 6  
AD-A4

AA AB AC AD AE AF AG AH AP AR

☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒

BA BD BE BQ BN BO 3 BV BW

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Sitzdichtheit:

API 598

Die Prüfungen ergaben keine unzulässigen  
Leckagen oder andere Mängel.  
No inadmissible Leakages or other Defects are observed.Kennzeichnung : 62033, 72133  
marking öl- und fettfrei

Osterholz - Scharmbeck, den 02.05.05

RITAG - QS / Qualityassurance


Kundenbeauftragter / Thirt party inspection

■ Telefon +49(0)47 91-92 09-0  
 ■ Telefax +49(0)47 91-92 09-85  
 ■ e-mail contact@ritag.com  
 ■ Internet www.ritag.com

Postfach 1332  
 D-27703 Osterholz-Scharmbeck  
 Industriestraße 7-9  
 D-27711 Osterholz-Scharmbeck  
 Steuer-Nr.: 36/200/06700  
 USt-IdNr.: DE116256421

Banken  
 Kreissparkasse Osterholz (BLZ 291 523 00) 402 206  
 IBAN-Nr. DE 25 2915 2300 0000 402206  
 BIC-Code BRIADE 21 OHZ  
 Bremer Landesbank (BLZ 290 500 00) 1005 923 009  
 Deutsche Bank Bremen (BLZ 290 700 50) 5 411 509





1494211

Austraße 4  
D-58452 Witten  
Telefon: (02302)29-0  
Telefax: (02302)29-40 00  
Postanschrift: D-58449 Witten

**EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH**

Datum/Date: 03.04.04

Seite/Page: 1 / 3

Zertifiziert nach:	ISO 9001 VDA 6, Teil 1	Werkstofflieferant gemäß Druckgeräte- richtlinie 97 / 23 EG	
	AD2000 W 0 TRD 100		

**Abnahmeprüfzeugnis nach** DIN EN 10204 3.1B  
Inspection Certificate acc.to/Certificat de réception selon  
**Zeugnis-Nr./Certificate No./No.de Certificat** 750270/7254537/bit

**Edelstahl Witten - Krefeld GmbH, D-58449 Witten**  
**Ritterhuder Armaturen GmbH & Co**  
**POSTFACH 1332**

DE-27703 Osterholz-Scharmbeck

**Warenempfänger**

**Ritterhuder Armaturen GmbH & Co**  
**Industriestr. 9**

DE-27711 Osterholz-Scharmbeck

<b>Herstellerzeichen/Supplier's Mark/Marque d'usine</b>	
<b>Prüfstempel/Inspector's stamp/Poinçon de l'expert</b>	

**Ihre Auftr.-Nr. vom**  
Your order No. date /No.de votre commande du  
3200703 / 30.03.04

**Unsere Auftr.-Nr.**  
Our order No./No.de notre Commande  
220588 / 3

**Unsere Abteilung/Our department/Notre département**  
TES

**Unsere Material-Nr.**  
Our material No./No.de notre matériel  
2181958

**Telefon/Telephone/Téléphone**  
02151/83-4772

**Produkt/Product/Produit**

STAEBE AUS NICHTTOSTENDEM STAHL  
REMANIT 4571 IM, 1.4571, TYPE 316 TI  
GEWALZT, ABGESCHRECKT,  
GERICHTET, GESCHAELT  
EN 10272, AD2000-W2/W10, EN 10088-3,  
ASTM A 276/479, ASME SA 479  
IN ANLEHNUNG AN EN 10222-5, DIN 17440/96

**Fertigungsauftr.-Nr./Production lot-No./Lot de fabrication No.** :  
**Lieferschein-Nr./Delivery note/No. de l'avis de livraison** :  
**Schmelzen-Nr./Heat No./No.de coulée** : 492840  
**Stückzahl/Piece No./Nombre des pièces** : 1  
**Gewicht/Weight/Masse** : 740 [kg]  
**Zeichnungs-Nr./Drawing No./No.du dessin** :  
**Format/Shape/Profil** : rund / round / rond  
**Durchm./Breite/Diameter/width/Diamètre/largeur** : 150 [mm] +0.630/-0.000 [mm]  
**Dicke/Thickness/Epaisseur** :  
**Länge/Length/Longueur** : 5000 - 6000 [mm]


Stückzahl und Gewicht siehe Rechnung. / Quantity and weight see delivery bill/invoice.  
Nombre des pièces et masse voir facture.

**Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison** : 1050 °CLuft (beschleunigt)

Die Prüfergebnisse zu Ihrer Lieferung finden Sie auf der Rückseite bzw. den nächsten Seiten  
As for test results of your delivery see overleaf. / Vous trouverez les résultats d'essais de votre livraison aux pages suivantes.

**EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH**  
Abnahmetechnik/Inspection department/Département de Réception

**Der Werkssachverständige**  
Works' inspector/L'Agent Réceptionnaire de l'usine



- 1494212

Auestraße 4  
D-58452 Witten  
Telefon: (02302)29-0  
Telefax: (02302)29-40 00  
Postanschrift: D-58449 Witten

**EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH**

Datum/Date: 03.04.04

Seite/Page: 2 / 3

Zeugnis-Nr. Certificate No./No.de Certificat	Unsere Auftr.-Nr. Our order No./No.de notre Commande	Ihre Auftr.-Nr. vom Your order No. date /No.de votre commande du	Fertigungsauftr.-Nr. Production lot-No./Lot de fabrication No.
750270/7254537/bit	220588 / 3	3200703	

Schmelzen-Nr. Heat No./No.de coulée	Erschmelzungsart Steelmaking process/Procédé d'élaboration	Sekundärmetallurgie Secondary metallurgy/Metallurgie secondaire
492840	E	VOD

**Chemische Zusammensetzung/ Chemical Composition/ Composition chimique**

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	N	Ti	
Ist/Actual/Actuel	0.027	0.29	1.79	0.025	0.025	16.64	2.08	10.63	0.0073	0.41	[%]

**Härte/ Hardness/ Dureté**

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison

Proben-Nr./Specimen-No./No.d'éprouvette		
Ist/Actual/Actuel	145	[HB]

**Zugversuch/ Tensile test/ Essai de traction**

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison

Probenabm./Specimen dimension/Dimension d'éprouvette		Probenrichtung/Specimen direction/Sens de Prélèvement		Prüftemp./Test temperature/Température d'essai		
Zugprobe; 12,5 mm rd		längs/longitudinal/longueur		23 [°C]		
Proben-Nr./Specimen-No./No.d'éprouvette	Rpo.2 [MPa (N/mm²)]	Rpl.o [MPa (N/mm²)]	Rm [MPa (N/mm²)]	A5 [%]	A2'' [%]	Z [%]
96091	246	289	586	55.6	57.3	70

**Schlagbiegeversuch/ Impact test/ Essai de résilience**

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison

Probenform/Type of specimen/Type d'éprouvette	Probenrichtung/Specimen direction/Sens de Prélèvement	Prüftemp./Test temperature/Température d'essai	
[CHARPY V]	längs/longitudinal/longueur	23 [°C]	
Proben-Nr./Specimen-No./No.d'éprouvette	1.Prfl./Spec./Eprouvette	2.Prfl./Spec./Eprouvette	3.Prfl./Spec./Eprouvette
96091	191 [J]	178 [J]	191 [J]

**Korngröße/ Grain size/ Grosseur de grain**

Lieferzustand/Condition as supplied/Etat de livraison

Richtreihe gemäß/Chart acc.to/Série type selon	Größe/Size/Grosseur
ASTM E 112	2 - 3

**Interkristalline Korrosion/ Intergranular corrosion/ Corrosion intercrystalline**

A A 262 PRACTICE E / DIN 50914 / EURONORM 114 / ISO 3651-2

**US-Prüfung/ Ultrasonic testing/ Contrôle par ultrasons**

Die Lieferung wurde US-geprüft nach: SEP 1921 3 E/e
---

ENTSPRICHT AUCH/ ALSO CORRESPONDING TO/CORRESPOND AUSSI A/CORRESPONDE TAMBIEN EN 10228-3 TYP 1A KL.4, ASTM A 388

Die Lieferung wurde auf Identität geprüft (Spectro.)

Rißkontrolle wurde durchgeführt.

Die Lieferung wurde besichtigt und auf Maß kontrolliert

Das Qualitätsmanagement-System wurde durch RWTUEV, Prüfbericht Nr. 20 40 37 75

Gemäss der Richtlinie 97/23/EG (Druckgeräterichtlinie) überprüft.

Hiermit wird bescheinigt, dass die Lieferung in Werkstoff, Abmessung und Lieferzustand dem Geltungsbereich der Zulassung entspricht.

It is hereby certified that the quality management system has been reviewed by the rwtuev, test report no. 20 40 37 75 according to the regulation 97/23/EC (guidelines for pressure instruments). It is certified, that the delivery complies with the scope of admission as far as material, size and as-supplied condition is concerned.

Le système d'assurance de qualité est vérifié par la société "RWTUEV"

(Rapport No. 20 40 37 75) selon recommandation 97/23/EG (Directive pour Appareils soumis à Pression).

Cette vérification confirme, que la livraison correspond au domaine d'emploi d'agrément concernant le matériel, les dimensions et l'état de livraison.



- 14942 13

Auestraße 4  
D-58452 Witten  
Telefon: (02302)29-0  
Telefax: (02302)29-40 00  
Postanschrift: D-58449 Witten

## EDELSTAHL WITTEN-KREFELD GMBH

Datum/Date: 03.04.04

Seite/Page: 3 / 3

Zeugnis-Nr. Certificate No./No.de Certificat	Unsere Auftr.-Nr. Our order No./No.de notre Commande	Ihre Auftr.-Nr. vom Your order No. date /No.de votre commande du	Fertigungsauftr.-Nr. Production lot-No./Lot de fabrication No.
750270/7254537/bit	220588 / 3	3200703	

El Sistema de Calidad fue examinado por el RWTUEV - certificado de comprobación no. 20 40 37 75 - en conformidad con la directiva 97/23/EG ( para equipos de presión ).

Con la presente certificamos que la entrega respecto a calidad, dimensión y estado de suministro corresponde al campo de aplicación de la admisión.

### Erläuterung/ Explanations/ Explications

■ **Erschmelzungsart**/Steelmaking process/Procédé d'élaboration:

E = Elektrostahl / Electric-arc-furnace steel / Acier électrique

■ **Sekundärmetallurgie**/Secondary metallurgy/Metallurgie secondaire:

VOD = Vakuum-Sauerstoff-Entkohlungs-Verfahren / Vacuum-Oxygen-Decarburization / Vacuum-Oxygène-Décarburation

Die Lieferung wurde aus einem bevorrateten, geprüften Abnahmeloos entnommen.

Material against this delivery has been taken from a stored and tested inspection lot.

La livraison a été pris d'un lot de réception stocké et éprouvé.

Es wird bestätigt, daß die Lieferung geprüft wurde und den Vereinbarungen bei der Bestellsungsannahme entspricht.

We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order.

Nous certifions que la livraison été vérifiée et est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande.