

Stupeň / Level

Dátum / Date

Kód / Code

Projekt pre realizáciu stavby
Construction Design

máj 2005

1. Technická správa (slovensky)
Technical report (slovak)

792.87494.A

HS HSV s.r.o. KOŠICE
Technický úsek

Projekt pre realizáciu stavby spracovaný pod z. č. 3821.2.002

Construction design prepared under No. 3821.2.002


PROJEKT / SKUTOČNÉ
VÝKOTOVENIA

AIR LIQUIDETM

C								
B								
A	16.05.2005	Ing. Kobylánová	<i>[Signature]</i>	Ing. Berčová	<i>[Signature]</i>	Ing. Pavličko		
0								
Rev./ Rev.	Dátum / Date	Vypracoval Originator	Sign.	Kontroloval Checked	Sign.	Schválil Approved	Sign.	Pozn. / Note

Názov zákazky / Job :

KYSLÍKOVÝ APARÁT č. 9
AIR SEPARATION UNIT No. 9



Němcovej 30
042 18 KOŠICE, SLOVAKIA

Objekt / Unit :

Prev. celok / Unit :

Prev. súbor / Unit :

UNIT 1 – COMPRESOR BUILDING
CONSTRUCTION DESIGN

SO 002 - KOMPRESOROVÁ STANICA
COMPRESOR STATION

Profesia / Profession :
Prev. jednotka / P. Unit:

ZDRAVOTNOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA
SANITARY INSTALLATION

A

STAVBA / JOB : KYSLÍKOVÝ APARÁT č. 9

AIR SEPARATION UNIT No. 9

OBJEKT / UNIT : SO 002 - KOMPRESOROVÁ STANICA

COMPRESSOR STATION

[illegible]

REVÍZIA DOKUMENTÁCIE
REVISION OF DOCUMENT

C								
B								
A	16.05.2005	Ing.Kobylánová <i>yz</i>	<i>Kobylánová</i>	Ing.Berčová	<i>Berčová</i>	Ing.Pavličko		
0								
Rev./ Rev.	Dátum / Date	Vypracoval Originator	Sign.	Kontroloval Checked	Sign.	Schválil Approved	Sign.	Pozn. / Note

Str. / Page
B

STAVBA / JOB : KYSLÍKOVÝ APARÁT č. 9 AIR SEPARATION UNIT No. 9

OBJEKT / UNIT: SO 002 - KOMPRESOROVÁ STANICA COMPRESOR STATION

1. ÚVOD

Predkladaný projekt je realizačným projektom. Je vypracovaný na podklade tendrovej dokumentácie z 02/2005-HPK. Investor nepripomienkoval túto dokumentáciu v profesii ZT.

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Podklady pre spracovanie projektovej dokumentácie:

- Objednávka dodávateľa stavby AIR LIQUIDE AGS GmbH
- Zameranie skutkového stavu po hrubej úprave terénu
- Konzultácie s dodávateľom stavby AIR LIQUIDE AGS GmbH
- Doplnujúce podklady od firmy AIR LIQUIDE AGS GmbH
- Tendrová dokumentácia

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE

Stavenisko pre výstavbu kyslíkového aparátu č. 9 sa nachádza v areáli U. S. Steel Košice s. r. o. na území DZ Energetika, v priestore medzi jestvujúcou prevádzkou kyslíkárne a koľajiskom chladiacej veže a stavadla č. 22.

Predkladaný projekt ZT rieši odvodnenie SO 002 Kompresorovej stanice. V úrovni terénu sú osadené lapače strešných splavenín HL600 d110 z PP. Potrubie navrhujeme z PE.

Zaústenie kanalizačných prípojk je do projektovanej SO 015 – Vonkajšia kanalizácia v rámci predmetnej stavby.

4. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI


Bezpečnosť pri práci bude zaistovaná v súlade s existujúcimi pracovno-bezpečnostnými a technologickými predpismi platnými pre U. S. Steel Košice.

Pri výstavbe a prevádzke je potrebné dodržať okrem iných nasledujúce predpisy:

- a) Zákon NR SR č. 330/1996 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- b) Hygienické požiadavky na pracovné prostredie
- c) Príslušné STN
- d) Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

Košice, 16.05.2005

Vypracoval: Ing. Kobyl'ánová



Číslo revízie Rev. No	0	A	B	C				Str./Page
Dátum, podpis Date, Signature		16.05.2005						1

