

Investor: Client: U.S.STEEL Košice s.r.o.	Stavba: 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika
	Job: <i>1369DW - Media connect. for the development area of DZ Energetika</i>

Časť projektu / Part of project:	D - Dokumentácia stavebných objektov <i>D - Documentation of construction objects</i>
Objekt / Part	SO 204 – PRELOŽKA DOPLŇOV. VODY PRE CHLADENIE <i>SO 204 - REPLACEMENT OF TOP-UP WATER FOR COOLING</i>
Dielčieho objektu / Sub area	ČSO 204.SR – Systém riadenia <i>ČSO 204.SR – Control system</i>
Časť / Part:	
Obsah / Content:	VÝKAZ VÝMER / MATERIAL LIST
Stupeň / Level	Projekt pre stavebné povolenie <i>Project for building permit</i>
Zakázkové číslo / Job. No.	EN-0723.2
Archívne číslo / Doc. No.	EN-0723.2.D.204.SR-VV

F					
E					
D					
C					
B					
A	Na odsúhlasenie	Ing. Zummer	Ing. Rada	Ing. Nagy	31.7.2024
Rev.	Popis zmeny / Rev. description	Vypracoval:/Prepared	Kontroloval/Checked	Schválil/Approved	Dátum/date

	PROJEKTY A INŽINIERING V PRIEMYSE	ENEXIS Košice s.r.o. Belehradská 11 040 13 Košice IČO: 44 459 459 T: 00421 905 858 167 Mail: enexisnagy@iol.sk
---	--	---

Investor : U.S. Steel Košice, s.r.o.

Projektant : Ing. Zimmer

Dodávateľ :

Stavba : 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika

Objekt: SO 204 – PRÍPOJKA DOPLŇOVACEJ VODY PRE CHLADENIE

Časť: ČSO 204.SR - Systém riadenia

VÝKAZ VÝMER

Por. číslo	Kód dodávky	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
1					
2			<u>STROJE A ZARIADENIA</u>		
3					
4	DM-P		Indukčný prietokomer OPTIFLUX 2000 F DN150 / IP68 výstelka PP, prírubový - overený	1,000	ks
5	DM		Oddelený prevodník IFC 300 W, 24 VDC, HART výstup 4-20mA, impulz, kábel 10m	1,000	ks
6	DM		Snímač tlaku D3620 výstup 4-20mA HART, vrátane prípojky a skúšobného ventilu	1,000	ks
7					
8			Mimostavenisková doprava	3,600	%
9					
10			<u>MONTÁŽNY MATERIÁL</u>		
11					
12	MM-MP	210860221	Kábel JYTY 2x1	20,000	m
13	MM-MP	210860223	Kábel JYTY 7x1	150,000	m
14	MM-MP	210860225	Kábel JYTY 19x1	150,000	m
15	MM		Nosná časť kabeláže - FeZn žľaby a rúrky	1,000	kpl
16	MM		Ostatný montážny materiál	1,000	kpl
17	MP	213290151	Nešpecifikované montážne práce	150,000	hod
18			Pomocný materiál - 5%	5,000	%
19			Pomocné výkony	6,000	%
20					
21			<u>OSTATNÉ PRÁCE</u>		
22	MP	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	5,000	hod
23			Oživenie a odskúšanie	6,000	hod
24	MP	219990005	Pomocné práce a murárske vysprávkky	2,000	hod
25					
26	Vysvetlivky :				
27			DM - Dodávka + montáž		
28			DM-RO - Dodávka do rozvádzača, v rozvádzači prípravná montáž		
29			DM-P - Dodávka + pripojenie, montáž TG		
30			R - dodávka s rozvádzačom		
31			P - pripojenie		
32			MM - monážny materiál		
33			MP - montážne práce		
34			MM-MP - Montážny materiál vrátane mont. práce		
35			Z - pre informáciu		