

Investor: Client: U.S.STEEL Košice s.r.o.	Stavba: 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika
	Job: <i>1369DW - Media connect. for the development area of DZ Energetika</i>

Časť projektu / Part of project:	D - Dokumentácia stavebných objektov <i>D - Documentation of construction objects</i>
Objekt / Part	SO 205 – PRÍPOJKA PITNEJ VODY <i>SO 205 – DRINKING WATER CONNECTION</i>
Dielčí objekt / Sub area	ČSO 205.SR – Systém riadenia <i>ČSO 205.SR – Control system</i>
Časť / Part:	
Obsah / Content:	VÝKAZ VÝMER / MATERIAL LIST
Stupeň / Level	Projekt pre stavebné povolenie <i>Project for building permit</i>
Zakázkové číslo / Job. No.	EN-0723.2
Archívne číslo / Doc. No.	EN-0723.2.D.205.SR-VV

F					
E					
D					
C					
B					
A	Na odsúhlasenie	Ing. Zummer	Ing. Rada	Ing. Nagy	31.7.2024
Rev.	Popis zmeny / Rev. description	Vypracoval:/Prepared	Kontroloval/Checked	Schválil/Approved	Dátum/date

	PROJEKTY A INŽINIERING V PRIEMYSE	ENEXIS Košice s.r.o. Belehradská 11 040 13 Košice IČO: 44 459 459 T: 00421 905 858 167 Mail: enexisnagy@iol.sk
---	--	---

EN-0723.2.D.205.SR-VV

Investor : U.S. Steel Košice, s.r.o.

Projektant : Ing. Zimmer

Dodávateľ :

Stavba : 1369DW - Prípojky médií pre rozvojové územie DZ Energetika

Objekt: SO 205 – PRÍPOJKA PITNEJ VODY

Časť: ČSO 205.SR - Systém riadenia

VÝKAZ VÝMER

Por. číslo	Kód dodávky	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka
1					
2			<u>STROJE A ZARIADENIA</u>		
3					
4	DM-P		Vodomer DN40 - MeiStream Plus DN 40 50°C / PN16 + imp. výstup HRI-Mei/B4/D10/T500/50°C	1,000	ks
5	DM		Snímač tlaku D3620 výstup 4-20mA HART, vrátane prípojky a skúšobného ventilu	1,000	ks
6	DM	210190001	MX205 - Polyesterová skriňa IP66, 3-bod.zám.,400x400x200, plné dvere s výzbrojou	1,000	ks
7					
8			Mimostavenisková doprava	3,600	%
9					
10			<u>MONTÁŽNY MATERIÁL</u>		
11					
12	MM-MP	210860221	Kábel JYTY 2x1	20,000	m
12	MM-MP	210860222	Kábel JYTY 4x1	20,000	m
13	MM-MP	210860223	Kábel JYTY 7x1	350,000	m
13	MM		Nosná časť kabeláže - FeZn rúrky, ocel'	1,000	kpl
14	MM		Ostatný montážny materiál	1,000	kpl
15	MP	213290151	Nešpecifikované montážne práce	150,000	hod
16			Pomocný materiál - 5%	5,000	%
17			Pomocné výkony	6,000	%
18					
19			<u>OSTATNÉ PRÁCE</u>		
20	MP	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod
21			Oživenie a odskúšanie	6,000	hod
22	MP	219990005	Pomocné práce a murárske vysrávky	3,000	hod
23					
24	Vysvetlivky :				
25			DM - Dodávka + montáž		
26			DM-RO - Dodávka do rozvádzača, v rozvádzači prípravná montáž		
27			DM-P - Dodávka + pripojenie, montáž TG		
28			R - dodávka s rozvádzačom		
29			P - pripojenie		
30			MM - monážny materiál		
31			MP - montážne práce		
32			MM-MP - Montážny materiál vrátane mont. práce		
33			Z - pre informáciu		